

Акционерное общество «Автогрейд»



413163, Саратовская область, Энгельский муниципальный район,
Красноярское с.п., территория Автогрейд, здание 7

ИНН 6450604853, КПП 644901001

Телефон: 8 (8452) 39-19-55, Факс 8 (8452) 39-19-52

E-mail: avtogreid@inbox.ru Сайт: www.avtogreid.ru

Исх. 144 от 27.04 2024 г.
На № _____ от _____ 2024 г.

ТСЖ «Солнечный Берег»

АО «Автогрейд» готово выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории г. Энгельс, в два слоя, на общую сумму 3 863 390,40 рублей с учетом НДС 20%.:

- ул. Кондакова 48 – 2 029 939,20 рублей с учетом НДС 20%;
- ул. Кондакова 48 а – 1 833 451,20 рублей с учетом НДС 20%.

Приложение:
-ЛСР ул. Кондакова 48
-ЛСР ул. Кондакова 48 а

Директор

Иордан А.Г.

Исполнитель:
Начальник ППО
Закурнаева М.М.
Тел.: (8452) 39-19-48

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ул. Кондакова 48 (1)

(наименование конструктивного решения)

Сметная стоимость	2 029,94	(180,44)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	1 691,62	(150,37)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(0,61)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	64,90	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	63,71	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги											
1	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,26	1	0,26					
	Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					39,10	1,38	14,03		
		3 в т.ч. ОТМ					7,15	1,38	2,57		
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	1,38	0,236808					
		Итого по расценке					39,10		14,03		
		ФОТ							2,57		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,78		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2,93		
		Всего по позиции							20,74		
2	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,268	1	0,268	1 554,20		416,53		
		Всего по позиции							416,53		
3	ФЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	1,47	1	1,47					
	ОП п.1.68.3	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					186,42	1,38	378,17		
		2 ЭМ					4 909,20	1,38	9 958,80		
		3 в т.ч. ОТМ					255,27	1,38	517,84		
		4 М					13,03		19,15		
		ЗТ	чел.-ч	19,1	1,38	38,74626					
		ЗТМ	чел.-ч	19,34	1,38	39,233124					
		Итого по расценке					5 108,65		10 356,12		
		ФОТ							696,01		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			913,93		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			483,85		
		Всего по позиции							11 753,90		
4	ФССЦ-04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	148,47	1	148,47	483,02		71 713,98		
		Всего по позиции							71 713,98		
5	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,26	1	0,26					
	Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					39,10	1,38	14,03		
		3 в т.ч. ОТМ					7,15	1,38	2,57		
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	1,38	0,236808					
		Итого по расценке					39,10		14,03		
		ФОТ							2,57		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,78		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2,93		
		Всего по позиции							20,74		
6	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,268	1	0,268	1 554,20		416,53		
		Всего по позиции							416,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м2	0,879	1	0,879						
							182,32	1,38	221,16			
							7 479,03	1,38	9 072,21			
							234,46	1,38	284,40			
							874,78		768,93			
			чел.-ч	20,86	1,38	25,3035972						
			чел.-ч	18,85	1,38	22,865427						
							8 536,13		10 062,30			
									505,56			
			%	147		147			743,17			
			%	134	0,85	113,9			575,83			
		Всего по позиции							11 381,30			
8	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м2	0,879	1	0,879						
							3,29	2,76	7,98			
							254,89	2,76	618,37			
							5,95	2,76	14,43			
							2,94	2	5,17			
			чел.-ч	0,35	2,76	0,849114						
			чел.-ч	0,47	2,76	1,1402388						
							261,12		631,52			
									22,41			
			%	147		147			32,94			
			%	134	0,85	113,9			25,52			
		Всего по позиции							689,98			
9	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I Всего по позиции	т	109,88	1	109,88	491,01		53 952,18			
									53 952,18			
Итого по смете:												
Итого прямые затраты (справочно)										147 577,22		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										607,31		
Эксплуатация машин										19 677,44		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										821,81		
Материалы										127 292,47		
Строительные работы										150 365,88	11,25	1 691 616,00
в том числе:												
оплата труда										607,31		
эксплуатация машин и механизмов										19 677,44		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										821,81		
материалы										127 292,47		
накладные расходы										1 697,60		
сметная прибыль										1 091,06		
Итого ФОТ (справочно)										1 429,12		
Итого накладные расходы (справочно)										1 697,60		
Итого сметная прибыль (справочно)										1 091,06		
НДС 20%										30 073,18		338 323,20
ВСЕГО по смете										180 439,06		2 029 939,20

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ППО
ЗАКУРНАЕВА М.М.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ул. Кондакова 48а (1)

(наименование конструктивного решения)

Сметная стоимость	1 833,45	(162,97) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1 527,88	(135,81) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(0,55) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	58,62 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	57,56 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт автомобильной дороги											
1	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,24	1	0,24					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					39,10	1,38	12,95		
		3 в т.ч. ОТМ					7,15	1,38	2,37		
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,38	0,218592					
		Итого по расценке					39,10		12,95		
		ФОТ							2,37		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,48		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2,70		
		Всего по позиции							19,13		
2	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,247	1	0,247	1 554,20		383,89		
		Всего по позиции							383,89		
3	ФЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	1,33	1	1,33					
		ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					186,42	1,38	342,16		
		2 ЭМ					4 909,20	1,38	9 010,35		
		3 в т.ч. ОТМ					255,27	1,38	488,52		
		4 М					13,03		17,33		
		ЗТ	чел.-ч	19,1	1,38	35,05614					
		ЗТм	чел.-ч	19,34	1,38	35,496636					
		Итого по расценке					5 108,65		9 369,84		
		ФОТ							810,68		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			826,89		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			437,77		
		Всего по позиции							10 634,50		
4	ФССЦ-04.2.01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	134,33	1	134,33	483,02		64 884,08		
		Всего по позиции							64 884,08		
5	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,24	1	0,24					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					39,10	1,38	12,95		
		3 в т.ч. ОТМ					7,15	1,38	2,37		
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,38	0,218592					
		Итого по расценке					39,10		12,95		
		ФОТ							2,37		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,48		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2,70		
		Всего по позиции							19,13		
6	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,247	1	0,247	1 554,20		383,89		
		Всего по позиции							383,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,792	1	0,792					
		1 ОТ					182,32	1,38	199,27		
		2 ЭМ					7 479,03	1,38	8 174,28		
		3 в т.ч. ОТМ					234,46	1,38	256,26		
		4 М					874,78		692,83		
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,38	22,7991456					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,38	20,602296					
		Итого по расценке					8 536,13		9 066,38		
		ФОТ							455,53		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			669,63		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			518,85		
		Всего по позиции							10 264,86		
8	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,792	1	0,792					
		1 ОТ					3,29	2,76	7,19		
		2 ЭМ					254,89	2,76	557,17		
		3 в т.ч. ОТМ					5,95	2,76	13,01		
		4 М					2,94	2	4,66		
		ЗТ	чел.-ч	0,35	2,76	0,765072					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	2,76	1,0273824					
		Итого по расценке							261,12		569,02
		ФОТ							20,20		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			29,69		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			23,01		
		Всего по позиции							621,72		
9	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т	99	1	99	491,01		48 609,99		
		Всего по позиции							48 609,99		
		Итого по смете:							133 292,99		
		Итого прямые затраты (справочно)							548,62		
		в том числе:							17 767,70		
		Оплата труда рабочих							742,53		
		Эксплуатация машин							114 976,67		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							135 811,19	11,25	1 527 876,00
		Материалы							1 533,17		
	ФЕР, 4 кв 2023 (СМР), Письмо Министра России от 28.12.2023 № 82450-ИФ/09, прил.1	Строительные работы							985,03		
		в том числе:							1 291,15		
		оплата труда							17 767,70		
		эксплуатация машин и механизмов							742,53		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							114 976,67		
		материалы							1 533,17		
		накладные расходы							985,03		
		сметная прибыль							1 291,15		
		Итого ФОТ (справочно)							1 533,17		
		Итого накладные расходы (справочно)							985,03		
		Итого сметная прибыль (справочно)							27 162,24		305 575,20
		НДС 20%							162 973,43		1 833 451,20
		ВСЕГО по смете							162 973,43		1 833 451,20

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

НАЧАЛЬНИК ППО
ЗАКУРНАЕВА М.М.